



Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
9	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
<i>Сварные железобетонные изделия</i>					
1	Очаковский ЖБИ комбинат	Плита перекрытия ВП-40-18	2	5500	V объ = 4,40 м ³
2	Очаковский ЖБИ комбинат	Плита перекрытия ВП-40-12	1	3780	V объ = 1,51 м ³
3	Очаковский ЖБИ комбинат	Блок стеновой ФБС - 24-5-6 т	24	1630	V объ = 16,30 м ³
4	Очаковский ЖБИ комбинат	Блок стеновой ФБС - 12-5-6 т	6	815	V объ = 2,04 м ³
5	Очаковский ЖБИ комбинат	Блок стеновой ФБС - 9-5-6 т	6	590	V объ = 1,48 м ³
6	Очаковский ЖБИ комбинат	Блок стеновой ФБС - 8-5-6 т	3	545	V объ = 0,68 м ³
6 а	Очаковский ЖБИ комбинат	Плита КП-12	2	420	V объ = 0,34 м ³
<i>Итого сварного железобетона:</i>					
<i>Арматура ГОСТ 5781-82*</i>					
7		1/4 - А 400 L=4840	48	5856	2811 кг
8		1/4 - А 400 L=4440	52	5372	279,36 кг
9*		8 - А 240 L=210	156	0,083	12,94 кг
<i>Пробка ГОСТ 6727-80*</i>					
10		5-ВР-1 L=4840	44	0,697	30,67 кг
11		5-ВР-1 L=4440	44	0,639	28,13 кг
12		5-ВР-1 L=460	490	0,066	32,46 кг
<i>Металлоизделия</i>					
ЛЧ	Очаковский ЖБИ комбинат	Лок ЛЧ-комплект	2	106	212 кг
Л	НТС 62-91-111*	Лестница стремянка Н-3 м	2	50	100 кг
<i>Материал</i>					
		Обмазка горячим битумом за 2 раза, м ²	670		за 2 раза
		Цементный р-р М100, м ³	0,6		
		Защитный сл. цем. р-р М50, м ² /м ³	181		0,36
		Выравнивающий сл. цем. р-р М50, м ² /м ³	181		0,36
		Пол цем. р-р М50, м ² /м ³	13,7		0,42
		Бетон В 7,5, м ³	2,4		подготовка
		Бетон В 25, м ³	5,6		днище
		Бетон В 15, м ³	2,9		камеры
		Гидроизоляция - Изопласт ЭПП-4, м ²	395		заделка
		Пеноплекс 45, толщиной 40 мм, м ²	19,2		

* позиция 9 см. ведомость деталей на данном листе

Марка элемента	Изделия арматурные						Всего
	Арматура класса		Пробка класса				
	А 240	А 400	Вр-1				
	ГОСТ 5781-82		ГОСТ 6727-80*				
	18	Итого:	14	Итого:	15	Итого:	
камера	279,36	279,36	2811	2811	58,80	58,80	619,27

ИЗДАНИЕ						
Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработ		Ильинкин				
Проб		Денисенков				
Н. контр		Лыдох				
Г/пр		Пугарева				

ПАО "МОЭК"			
790-ПИР/15-12-ТКР 1.Г.Ч.11			
Магистральная тепловая сеть для объекта пр. Давыдковская			
от п.к. 3-2-35326 до п.к. 3-2-35324			
Стация	Лист	Листов	
Проб	11	1	
Камера 3-2-35326(шахта опуски)			
Строительная часть			
ООО "ИПОС"			

- 1 Установка арматуры и бетонирование производить в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
- 2 Арматурные изделия вязать вручную.
- 3 Блоки ФБС укладывать с обязательным горизонтальным армированием и перевязкой швов по слою цементного раствора М100 h=20мм с заполнением вертикальных швов бетоном кл. В7,5.
- 4 Наружные поверхности стен камеры, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
- 5 Арматурную заделку производить местным армированием с последним уплотнением.
- 6 Металлоконструкции окрасить кремнийорганической краской КО-8101.
- 7 Все размеры даны в миллиметрах.

Составлено
Взам. инв. №
Лист в сборе
№ 1 из 1